



legenda:

- vnější základ
- - - vnitřní základ
- hrana výkopu - horní
- hrana výkopu - spodní
- jímka
- obrysy parcel RD
- plocha násypu

Zásypy v místech plánovaných RD byly po demolici objektů školního hospodářství provedeny z betonového recyklatu frakce 0/125, a to od úrovně dna zasypávaných výkopů po úroveň -800 mm pod okolní terén. Na tento hutněný bet. recyklat byla následovně provedena hutněná vrstva zeminy tl. 800 mm (na úroveň okolního terénu).

Pozn. Jednotlivé hloubky zasypávaných výkopů jsou patrné ze zaměření skutečného provedení ze dne 4.4.2022.

Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská - II etapa

/projektant: GG Archico a.s., Zelené nám. 1291, UH investor: Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100 Staré Město
 /vypracoval: ing. arch. Pavel Stojanov/zakázka: č. 3470 datum: 2022

situace provedených zásypů - m 1:1000